

Gát.u 6

2 db templom helyiség felújítás

Építés

- | | | | |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1. irodai kopásállóságú laminált parketta | 30,67 m ² / | anyagár: 90.000.- | munkadíj: 29.100.- |
| 2. laminált parketta szegély fektetés | 22,8 m / | anyagár: 11.500.- | munkadíj: 6.500.- |
| 3. antisztatikus PVC fektetés | 20,26m / | anyagár: 55.000.- | munkadíj: 23.000.- |
| 4. PVC szegély saját anyagából | 21,12 m / | anyagár: ∅ | munkadíj: 5.200.- |
| 5. aljzat kiegyenlítés PVC laminált padló alá | 50,9m ² / | anyagár: 12.000.- | munkadíj: 23.000.- |
| 6. falfestés aljzat előkészítéssel, szilózással | 133,36m ² / | anyagár: 18.000.- | munkadíj: 65.300.- |
| 7. glettelés 2 rétegben | 133,36 m ² / | anyagár: 12.000.- | munkadíj: 37.740.- |
| 8. gipszkarton álmennyezet építés fémvázra függesztve | 50,93 m ² / | anyagár: 95.000.- | munkadíj: 59.000.- |
| 9. állmennyezet festés glettelés | 50,93 m ² / | anyagár: 11.500.- | munkadíj: 46.000.- |
| 10. laza vakolat keverés + csiszolás | 35 m ² / | anyagár: 1.500.- | munkadíj: 8.700.- |
| 11. oldalfal vakolat javítás | 5 m ² / | anyagár: 1.800.- | munkadíj: 3.800.- |
| 12. mennyezet (gúzolás) | 50,93m ² / | anyagár: 2.600.- | munkadíj: 7.800.- |
| 13. faburkolatok mázolósa, felület előkészítéssel | 29,35m ² / | anyagár: 13.600.- | munkadíj: 41.100.- |
| 14. 2 db ablak +1db ajtó pászítás, javítás faanyag pótlással | | anyagár: 1.000.- | munkadíj: 4.500.- |
| 15. ablak vízzor képzés | 2 db | anyagár: 5.000.- | munkadíj: 7.000.- |
| 16. burkolatváltó | 1 db | anyagár: 4.000.- | munkadíj: 1.600.- |
| 17. acélrács mázolás alap + közbenső+fedő | 12,35 m ² / | anyagár: 12.600.- | munkadíj: 24.000.- |

347.100.-

393.340.-

anyagár: 347.100.-

munkadíj: 393.340.-

740.440-

27 % ÁFA: 199.920-

összesen: 940.360.-

Csugi Vill KFT
2600 Vác. Vám u 10

Név : Főv. Intézmény Üzemeltetési Közp.

Cím : 1095. Budapest, Mester u. 19.

Kelt: 2013. 08. 12.

Szám:

KSH besorolás:

Teljesítés:

Készítette: Kalász István

A munka leírása:

1095. Budapest, Gát u. 6. FKOAI


1. em. igazgatói iroda, tanári, étkező fűtési hálózatának bővítése, rendszer kiépítése, átalakítása. **MÓDOSÍTOTT!**

Készült:

Ajánlati kötöttség: 30 nap!

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége		189.403	153.060
1.3 Építés közvetlen költségei		189.403	153.060
1.4 Közvetlen önköltség összesen		189.403	153.060
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap		189.403	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap		189.403	
2.4 Anyagigazgatási költség	8.00%	15.152	
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4			153.060
3.1 Tartalékkeret vetítési alap			357.615
4.1 ÁFA vetítési alap			357.615
4.2 Áfa	27.00%		96.556
5. A munka ára			454.171



Aláírás
GOLD KITCHEN KFT.
1223 Budapest
Budatétényi utca 1/C
Adószám: 23747797-2-43

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-011-11.2 (22) Építési és bontási törmelék bezsákolása, elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal 1 klt.	3.000	10.000	3.000	10.000
2	33-001-1.2.1.1.1.1.1-0110241 (69) Parapet kifalazása radiátorok mögé Ytong falazótéglával 1,5 m ²	4.715	4.400	7.073	6.600
3	33-062-1.2.1-1110002 (2) Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,01 m ² /db méretig, felmenő téglafalban, 50 cm vastagság felett 4 db	0	5.300	0	21.200
4	81-000-1.1.1 (1) ÖN Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig 10 m	0	500	0	5.000
5	81-004-1.4.1.1.1.2-0110107 (265) ÖN Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 15 Fekete acélcső MSZ 120/2 A 37X 1/2" simavégű 12 m	758	1.880	9.096	22.560
6	81-004-1.4.1.1.1.3-0110110 (266) ÖN Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 20 Fekete acélcső MSZ 120/2 A 37X 3/4" simavégű 6 m	990	2.080	5.940	12.480

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7	81-004-1.4.1.1.4-0110113 (267) ÖN Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltás csőhajlítással, DN 25 Fekete acélcső MSZ 120/2 A 37X 1" simavégű 12 m	1.458	2.840	17.496	34.080
8	81-012-3.1.1-0220586 (19) Csővégzódések lezárása meglévő fekete acélcső vezetéken, szabadon vagy földárokba szerelve, tömörsegi próbával, DN 50 méretig 2 db	433	1.560	866	3.120
9	82-000-3.2 (13) ÖN Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók 1 db	0	2.520	0	2.520
10	82-001-16.2.3-0116052 (288) ÖN Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 visszatérő elzárószelep HERZ RL-1 típusú, sarok kivitelű, visszatérő elzáró szelep, 1/2", 1.3724.41 3 db	1.442	1.020	4.326	3.060
11	82-001-16.2.5-0116092 (289) ÖN Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett HERZ TS-90 típusú, sarok kivitelű termosztát szeleptest, 1/2", 1.7724.91 3 db	2.317	1.020	6.951	3.060

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
12	82-001-17.1.2-0116135 (300) ÖN Termosztatikus szelepfaj felszerelése radiátorszelepre, hollandival csatlakoztatva HERZ "MINI" termosztatikus szelepfaj beépített érzékelővel, mechanikus elzárás nélkül, HERZ-TS szeleptesthez, fehér színű, 1.9200.60	3 db	2.427	800	7.281	2.400
13	82-009-5.1-0117040 (17) Mosdó víz- és lefolyóoldali átalakítása, átépítése fal túloldalára	1 klt.	7.500	8.000	7.500	8.000
14	82-009-5.1-0117041 (17) Mosdóberendezés elhelyezése és bekötése, Kludi egykaros csapteleppel, búzelzáróval és sarokszeleppel, falraszerelhető porcelán kivitelben (komplett) ALFÖLDI/SAVAL porcelán mosdó, 60 cm, 3 csaplyukkal, fűrt, fehér, Kód: 7020 40	1 db	34.924	7.160	34.924	7.160
15	82-012-3.2.1.4-0423467 (52) ÖN Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm VOGEL & NOOT Kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1000 mm, fűtőtéljesítmény: 1826 W	1 db	21.450	3.940	21.450	3.940
16	82-012-3.2.1.4-0423472 (52) ÖN Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm VOGEL & NOOT Kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1600 mm, fűtőtéljesítmény: 2922 W	2 db	31.750	3.940	63.500	7.880
Munkanem összesen:					189.403	153.060