


2012 NOV 06. 4

Központ (Békeutca) Kp/46943/2012/X-rc



Örökimádás Lelkészség

1094 Budapest, Bokréta utca 35.
1/216-0610
szeidelpeter@gmail.com

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának POLGÁRMESTERI HIVATALA Közelevezési Iroda Ügyviteli Csoport 1092 Budapest, Balázs-ter 14.	
Érkezett:	2012 NOV 06.
Irási száma:	Kp/46943/1/2012/X.
Ügyintéző:	Szeidl P. (EM)
Ikt. sz.: 24 / 2012	

**Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata
Városfejlesztési, Városgazdálkodási
és Környezetvédelmi Bizottság
Budapest**

Tárgy: pályázat (védett templomok felújításának támogatására)

Tisztelt Bizottság!

Alulírott, Szeidel Péter templomigazgató mint az Örökimádás Lelkészség hivatalos képviselője, ezúton pályázatot nyújtok be az Önkormányzat által a ferencvárosi védett templomok felújításának támogatására kiírt pályázatra.

Lelkészségünk céljai, melyeket e támogatásból szeretnénk megvalósítani:

A felújítandó templom: Örökimádás-templom, 1091 Budapest, Üllői út 77.

1. a templom csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása (I. ütem) - sürgős veszélyelhárítás;
2. a templom új harangjának villamosítása;
3. a templom egyetlen csillárjának restaurálása.

A pályázott összeg:


1. csapadékvíz-elvezető rendszer: br. 6 036 407,- Ft
 2. harang-villamosítás: br. 342 900,- Ft
 3. csillár restaurálás: br. 257 780,- Ft
- Kért támogatás összesen: 6 637 087,- Ft

javaslom / pü

Indoklás:

1. Az Örökimádás-templom és az Önkormányzat tulajdonát képező társasház csapadékvíz elvezető rendszerével kapcsolatban az elmúlt néhány évben folyamatosan jelentkeztek olyan tünetek, melyek arra engedtek következtetni, hogy a rendszer koránál és külső behatásoknál fogva nem látja el megfelelően a funkcióját, több helyen ereszt, és emiatt a templom valamint a társasház alapját áztatja. Folyó évben két helyen végeztünk feltárást. Az egyik helyen komoly illesztési és szintezési problémák voltak tapasztalhatók, a másik helyen lyukas volt az elvezető cső. A templomon még csak könnyen javítható jelei

atné Hosszú Csenge



vannak az aláázásnak, de attól tartunk, hogyha ezt a veszélyt nem hárítjuk el a lehető legrövidebb időn belül, akkor a templomon és a társasházon is olyan szerkezeti problémák megjelenése várható, amelyek csak igen jelentős költséggel lennének javíthatók. A templomnak saját ereje nincsen a munkálatok elvégzésére, hiszen éppen most vagyunk túl a tetőszerkezet teljes felújításának és teljes héjazatcseréjén, melyre szintén a sürgős veszélyelhárítás miatt volt szükség, s melynek költsége meghaladta a 20 millió forintot. Jelenleg a templom működési költségeinek előteremtése is igen komoly nehézséget okoz, önerőből még veszély-elhárítási munkákat sem tudunk végezni.

2. Templomunk egy harangokat szerető házaspár jóvoltából egy új haranggal gazdagodik, amelyet a második világháború során beolvasztott Eugénia nevű harangunk pótlására készíttetnek. Az új harang Árpád-házi Szent Erzsébet nevét fogja viselni, és Erzsébet királyné emlékét is őrzi majd, akinek emlékére templomunk épült. A harang elkészítésének, szállításának és beemelésének költségeit az adakozók állják, de a harang villamosítását a már lelkészségünknek kell megoldania. A villamosítás magában foglalja az elektromágneses húzómű elkészítését és beszerelését, valamint a sekrestyéből történő vezérléshez szükséges elektromos szereléseket, anyagok költségeit és a szállítási költségeket. Erre a fent leírtak miatt sajnos szintén nincs keretünk, ezért kérjük az Önkormányzat szíves támogatását.
3. A harang beemelésével összefüggésben merült fel a templom egyetlen csillárjának restaurálása, ugyanis a beemelő nyílás szabaddá tételéhez le kell szerelni a csaknem 2 méteres átmérőjű és kb. 3 méter magas vörösréz csillárt, s ha már lekerül a helyéről, akkor a visszaszerelés előtt célszerű lenne restaurálni, mert a feltehetőleg még az eredeti vezetékek, foglalatok találhatóak benne, és az oxidáció valamint a horpadások esztétikailag is megviselték a csillárt. A felújítás során a teljes elektromos rendszerét felújítanánk a csillárnak, kijavítanánk a sérüléseket, és az oxidréteg eltávolítása után, a körülmények ismeretében aranyfestéssel vagy vékony lakkréteggel lenne bevonva az oxidáció megakadályozása érdekében.

A pályázattal összefüggésben nyilatkozom arról, hogy

- a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valódiak és hitelesek;
- az Örökimádás Lelkészség a pályázat tárgyában támogatási igényt máshol nem nyújtott be;
- az Örökimádás Lelkészség nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban;
- hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben az Örökimádás Lelkészség nyilvántartott

adataihoz a törvény erejénél fogva arra jogosult állami szervek hozzáférjenek,
— az Örökimádás Lelkészség megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.

Kapcsolattartó: Dr. Czilli Máté (Tel.: 06-30-959-4752, e-mail: czillimate@gmail.com)

Tisztelettel kérjük pályázatunk szíves támogatását. Az önök jó szándékú és segítő hozzájárulása nélkül sajnos nem tudjuk elvégezni ezeket a munkákat! A Bizottság további munkájához sok erőt és szép eredményeket kívánunk!

Tisztelettel:

Budapest, 2012. november 2.



Szeidel Péter
templomigazgató

Munka és költségterv

1. Az Örökimádás-templom csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása (I. ütem) – sürgős veszélyelhárítás

Az Örökimádás-templom és az Önkormányzat tulajdonát képező Üllői út 75-77. társasház csapadékvíz elvezető rendszerével kapcsolatban az elmúlt néhány évben folyamatosan jelentkeztek olyan tünetek, melyek arra engedtek következtetni, hogy a rendszer koránál és külső behatásoknál fogva nem látja el megfelelően a funkcióját, több helyen ereszt, és emiatt a templom valamint a társasház alapját áztatja. Folyó évben két helyen végeztünk feltárást. Az egyik helyen komoly illesztési és szintezési problémák voltak tapasztalhatók, a másik helyen lyukas volt az elvezető cső. A templomon még csak könnyen javítható jelei vannak az aláázásnak, de attól tartunk, hogyha ezt a veszélyt nem hárítjuk el a lehető legrövidebb időn belül, akkor a templomon és a társasházon is olyan szerkezeti problémák megjelenése várható, amelyek csak igen jelentős költséggel lennének javíthatók.

Szükséges munkálatok:

Vasalt tégla bontása	77 m ²	Díj: 422.400,-
Új csatorna részére föld kitermelése kézi erővel	108 m ³	Díj: 1.892.000,-
Kétoldali dúcolás készítése	269 m ²	Anyag: 322.560,- Díj: 806.400,-
Tisztító és gyűjtőakna készítése (1,0 m X 1,0 m X 1,5 m) 5 db		Anyag: 193.000,- Díj: 275.000,-
Új csatorna elhelyezése	96 m	Anyag: 302.400,- Díj: 96.000,-
Tégla készítése	70 m ²	Anyag: 168.480,- Díj: 153.036,-
Építési törmelék gyűjtése és elszállítása	12 m ³	Anyag: 48.000,- Díj: 48.000,-
Aszfalt burkolat készítése	6 m ²	Anyag: 13.800,- Díj: 12.000,-
Összesen:		A+D: 4.753.076,-
ÁFA:		<u>1.283.331,-</u>
Végösszeg:		6.036.407,-

2. A harang villamosítása

A harang villamosítása vagyis a táv-, illetve időzített működtetése egyenáramú elektromágnes (ez az ún. húzómágnes) segítségével történik, mely megfelelő erővel mozgatja a harangot a szép hangzás érdekében, ugyanakkor a megfelelő beállításokkal az ütés ereje sem lesz a harangra káros mértékű, mint az a korábbi motoros haranghúzóknál tapasztalható volt. A munka során beépítésre kerül a húzómágnes és ezt bekötik a sekrestyében található harangkapcsoló automatikába, mellyel az időzített harangozás lehetővé válik.

A teljes munka anyag és munkadíja:	A+D: 270.000,-
ÁFA:	<u>72.900,-</u>
Összesen:	342.900,-

3. Csillár-restaurálás

A csillárfelújítás tárgya a kb. 2 m átmérőjű és kb. 3 m magasságú lámpa teljes elektromos rekonstrukciója és a lámpa fémfelületeinek korróziómentesítése, a réz oxidációjának eltávolítása, majd festése, ill. lakkozása.

A szükséges elektromos alkatrészek, kellékanyagok:

24 db 120 mm-es gyertyafoglalat darabonkénti ár, bruttó 1.600,- Ft		összesen: 38.400,- Ft
A gyertyahüvelyek megmaradnak, megtisztítjuk, szükség esetén újrafestjük fehérre vagy csontszínűre		összesen: 10.000,- Ft
A szükséges vezeték ~ 25 méter, 2X0,75-ös réz kettős szigetelésű vezeték		összesen: 2.500,- Ft
A vezetékekre szigetelőcső, vezetékek végére érhüvely, kötésekre sorkapocs, forrasztásokhoz kellékanyag		összesen: 5.000,- Ft
24 db 100 mm-es menetes szár darabonkénti ár, bruttó 220,- Ft		összesen: 5.280,- Ft
E14/42 W-os energiatakarékos halogén gyertya izzó (60W-os normál égőnek felel meg) 400,- Ft/db		összesen: 10.000,- Ft
Elektromos alkatrészek, kellékek:		71.180,- Ft

Felület-tisztításhoz, kezeléshez szükséges anyagok, vegyszerek, festékanyag:

Drótkefe, 3 db drótkorong, csiszolóvászon		3.000,- Ft
Festékmaró, szalmiákszesz, réztisztító vegyszer, csavarlazító, stb.		6.000,- Ft
Felület lemosáshoz, zsírtalanításhoz denaturált szesz ~ 3 Liter		2.500,- Ft
Szintelen lakk vagy festékspray ~5 doboz		10.000,- Ft
Felülethez szükséges anyagok:		21.500,- Ft

A felújításhoz szükséges anyagok ára (ÁFÁ-val):

92.680,- Ft

A felújításhoz szükséges munkaidő, két embernek 2X60-65 óra, tehát összesen 120-130 óra. Ha nem lehet könnyen szétszedni a csavaros kötések, a lámpakorona és az azt tartó Y elemeknél vagy a korona és a karok csatlakozásainál, akkor esetlegesen több, mert ebben az esetben a csavarokat ki kell fűrni és új meneteket kell fűrni helyettük, de remélhetőleg nem lesz ilyen gond, legfeljebb néhány kötésnél, az meg valószínűleg belefér a fenti időbe.

Ez alapján a munka díja:

130.000,- Ft

ÁFA:

35.100,- Ft

Összesen:

165.100,- Ft

Anyag és munkadíj összesen (ÁFÁ-val):

257.780,- Ft

Terv- és képdokumentáció

Tartalomjegyzék

1. Az Örökimádás-templom eredeti alaprajza (földszint)
2. Az Örökimádás-templom keresztmetszete
3. Az Örökimádás-templom melletti épületszárny oldalnézete
4. Az Örökimádás-templom oldalnézete
5. Kép a meglévő harangról
6. Kép a meglévő harangról
7. Kép a meglévő harangról
8. Kép a készülő harangról
9. Kép a csillárról
10. Kép a csillárról
11. Kép a csillárról
12. Kép a csillárról