

Fa ültetési munkák:			
1 m3-es ültetőgödör ásása	100 %-os talajcserével, 1 osztályú termőföld beszállításával, gödör feltöltésével, sirt elszállításal		Ft/m3
Talajjavítás dúsított tőzeggel	Novalti tőzeg, 2 kg/fa		Ft/db
Ültetés 12/14-os méretű fa	2x iskolázott, 10/12-es fa ültetése anyagár nélkül, előkészített területre		Ft/db
Ültetés 14/16-os méretű fa	2x iskolázott, 14/16-os fa ültetése anyagár nélkül, előkészített területre		Ft/db
Kiültetett fa támrudazása	3 db minimum 6-os támrúd, felső léckeret rögzítéssel, minimum 5 cm kötözővel anyagárral együtt		Ft/db
Dréncső behelyezése az ültető gödörbe	2 méter, minimum 90-es dréncső földlabda köré ásással		Ft/db
Fa öntözése lajtkocsiról	50 liter / fa		Ft/db
Információs szalag (vastagabb sátorponyva vagy PVC ponyva, időjárás- és UV-álló, 160 cm x 12 cm) beszerzése	A megrendelő által megadott szöveggel és garafikával ellátva		Ft/db
Információs szalag kihelyezése			Ft/db
Utógondozási munkák			
Elültetett díszfák éves utógondozási munkái	öntözés heti 1 alkalom 50 l/fa víznyél kapálás évi 6 alkalom metszés-zöldmetszés évi 2x metszés- alakító növényvédelem évi 4 alkalom		Ft/db