

A 221430415 azonosító számú kérelem tárgyában szereplő útépités tervet áttanulmányoztuk.

A tervezett munkálatok területén KISNYOMÁSÚ, ACÉL ANYAGÚ, RÉGI ÉPÍTÉSŰ GÁZVEZETÉK ÜZEMEL, MELYNEK KORÁRA, MŰSZAKI ÁLLAPOTÁRA VALÓ TEKINTETTEL, JAVASOLT LENNE A REKONSTRUKCIÓJA.

KÉRJÜK, HOGY A BERUHÁZÓ VEGYE FEL A KAPCSOLATOT AZ MVM FŐGÁZ FÖLDGÁZHÁLÓZATI KFT, BERUHÁZÁSI OSZTÁLY, KÖZPONTI BERUHÁZÁSI SZAKTERÜLETÉVEL (ügyintéző: Jobbágy Béla, jobbagy.bela@mvm.hu), ANNAK ELDÖNTÉSÉRE, HOGY MILYEN MÉRTÉKŰ GÁZHÁLÓZATI BEAVATKOZÁSOKRA LESZ SZÜKSÉG, AZ ÚTÉPÍTÉST MEGELŐZŐEN.

A SZÜKSÉGES GÁZHÁLÓZATI BEAVATKOZÁSOK befejezését követően, illetve azokkal összehangolva végezhető el a kivitelezés.

Jelezzük, hogy az útépitéshez az előzőek betartása esetén tudjuk hozzájárulásunkat adni.

Az építési engedélyezés és kivitelezés közmű üzemeltetői feltételei a következők:

- A beruházó NYILATKOZZON az MVM FŐGÁZ FÖLDGÁZHÁLÓZATI KFT, BERUHÁZÁSI OSZTÁLY, KÖZPONTI BERUHÁZÁSI SZAKTERÜLETÉNEK (ügyintéző: Jobbágy Béla) útépitési szándékáról, a kivitelezés tervezett kezdési időpontjáról és várható időtartamáról.
- A kivitelezés a szükséges gázhálózati teendőink befejezését követően, írásban történő HOZZÁJÁRULÁSUNK BIRTOKÁBAN KEZDHETŐ MEG.
- A kivitelezési munkálatok tényleges kezdési időpontját a kivitelezőnek be kell jelentenie, kivitelezést megelőzően 10 nappal.
- A kivitelezés idejére kérjük írásban szakfelügyelet megrendelését a Fővárosi Gázüzemtől (1101 Budapest, Salgótarjáni út 45. e-mail: info@mvmfogazhalozat.hu), melynek keretében végezhető el felszíni szerelvényeink helyének pontosítása, amennyiben szükséges, cseréje valamint a védőtávolságok ellenőrzése.
- Gázvezeték rongálást a diszpécser központnak kell bejelenteni a 06/80-477-333 telefonszámon.
- Elosztóvezeték tengelyvonalától számított 2-2 m övezetben a 0,5 m mélységet meg nem haladó szilárd útburkolat bontás kivételével gépi földmunka (beleértve a fúrási tevékenységet is) nem végezhető.
- A munkálatok ideje alatt biztosítani kell a gázvezetékek, műtárgyak, biztonságos üzemeltetésének feltételeit, beleértve a gázvezetéken lévő szerelvények megközelítésének biztosítását a kivitelezés egész ideje alatt.

- A meglévő és a tervezett terepszint különbsége a gázvezeték környezetében 20 cm-nél nem lehet nagyobb, biztosítva a 18/2022. (I. 28.) SZTFH rendeletben meghatározott legalább 80 cm vezetéktakarást a csővezeték felső alkotója felett.
- Felszíni szerelvényeink szintbehelyezése szükséges a kivitelezés költségére.
- Kiemelt szegély gázvezeték fölé a gázvezetékkel párhuzamosan nem kerülhet.
- A gázelosztó vezetéktől tartandó védőtávolságokat biztonsági övezetként kell alkalmazni, a biztonsági övezetre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat be kell tartani (GET, Bt., 18/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet). Különös tekintettel arra, hogy vízelvezető vagy szikkasztó árok, burkolt folyóka gázvezeték nyomvonala fölé vagy attól mért 1-1 m-es távolságon belülre nem telepíthető. Gázvezetéktől mért 2-2 m-es védőtávolságon belülre nem telepíthető fa, közvilágítási oszlop vagy egyéb létesítmény, mely akadályozza a vezetékhez való hozzáférést.
- A tárgyi létesítmények építése alatt és az azt követő 1 éven belül bekövetkező gázvezeték sérülés, felszíni szerelvények sérülése, ill. leaszfaltozása esetén - amennyiben az a közmű vezetéképítésre vezethető vissza - az építés kivitelezője a felelős.
- Amennyiben más nyomvonal jellegű építmény építése során a gázelosztó vezeték, vagy annak tartozéka megrongálódik és a kivitelezést nem a bejelentett vállalkozó végezte, akkor a megrongált gázvezeték helyreállításával kapcsolatosan felmerült költségek teljes körűen az idegen létesítmény beruházóját terhelik.

A HIÁNYPÓTLÁSKOR BENYÚJTOTT, GÁZELZÁRÓ FELSZÍNI SZERELVÉNNYEL KIEGÉSZÍTETT KÖZMŰ HELYSZÍNRAJZ FIGYELEMBEVÉTELET KÉRJÜK!

Jelen nyilatkozatunk 1 évig érvényes, kizárólag a társaságunk tulajdonában és üzemeltetésében lévő gázvezetékekre vonatkozik.

Molnárné Neuschl Zsuzsanna
MVM FŐGÁZ Földgázhálózati Kft.

Budapest, 2023.01.05.