

Árazatlan tender Főbb anyag kiírás
Budapest, IX. ker., Ferenc körút 12.

Méretlen főelosztó (FE);

	Megnevezés	Menny.		Egységdíj		Mennyiségi díj		Megjegyzés
		Menny.	egység	Anyagár	Munkadíj	Anyagár	Munkadíj	
1	Meglévő elosztószekrény és villamos szerelvényeiknek bontása	1	klt	80000	220000	80 000	220 000	Hulladék elhelyezésével, ideiglenes megtáplálási megoldással
2	Fészekvésés 12cm mélyen	2	m2	1200	6600	2 400	13 200	Hulladék elhelyezésével
3	Mi0401-CS üres szekrény	4	db	77207	37500	308 828	150 000	Falra szerelten
4	Mi0301-CS üres szekrény	2	db	62237	35000	124 474	70 000	Falra szerelten és fészekben
5	Mi0201-CS üres szekrény	2	db	45459	32500	90 918	65 000	Falra szerelten
6	Fuserbloc NH1 3P 250A biztosítós terheléskapcsoló, szerelőlapra, kivezetett karral	1	klt	166000	52500	166 000	52 500	Szekrénybe
7	NH00 kiszakaszolható biztosító aljzat, szerelőlapra	6	db	24500	10000	147 000	60 000	Szekrénybe
8	UK-240/2 fővezetési sorkapocs, szerelőlapra	4	db	12555	4200	50 220	16 800	Szekrénybe
9	UK-240/3 fővezetési sorkapocs, szerelőlapra	5	db	18385	6200	91 925	31 000	Szekrénybe
10	UK-95/3 fővezetési sorkapocs, szerelőlapra	5	db	10500	5800	52 500	29 000	Szekrénybe
11	UK-240/1 fővezetési sorkapocs, szerelőlapra	5	db	11500	2800	57 500	14 000	Szekrénybe
12	UK-95/1 fővezetési sorkapocs, szerelőlapra	5	db	4600	2200	23 000	11 000	Szekrénybe
13	Tűlfesz. levezető 3P 12,5kA	1	klt	66520	22100	66 520	22 100	Szolgáltató által előírt paraméterekkel
14	TS35 sín	1	m	2600	4450	2 600	4 450	Szekrénybe
15	H07V-K 95mm ² vezeték	20	m	7679	4500	153 580	90 000	érvégművelve
16	H07V-K 50mm ² vezeték	30	m	4111	3800	123 330	114 000	érvégművelve
17	H07V-K 25mm ² vezeték	4	m	2098	2000	8 392	8 000	érvégművelve
18	H07V-K 16mm ² vezeték	3	m	1236	1000	3 708	3 000	érvégművelve
19	NH1 125A biztosító betét	3	db	2460	1000	7 380	3 000	Behelyezéssel
20	NH00 80A biztosító betét	6	db	1940	1000	11 640	6 000	Behelyezéssel
21	NH00 63A biztosító betét	3	db	1940	1000	5 820	3 000	Behelyezéssel
22	NH00 40A biztosító betét	6	db	1940	1000	11 640	6 000	Behelyezéssel
23	Hensel Mi FP82	1	db	27752	18000	27 752	18 000	Felszereléssel
24	Hensel Mi ZE hűzásmentesítő	1	klt	19187	16500	19 187	16 500	Behelyezéssel
25	Beltéri kábelvéglezáró 150-240	3	klt	18500	10000	55 500	30 000	Felszereléssel
26	Beltéri kábelvéglezáró 50-95	1	klt	14600	10000	14 600	10 000	Felszereléssel
27	segédanyagok	1	klt	50000	29000	50 000	29 000	
28	Feliratozások	1		5000	10000	5 000	10 000	
						1 761 414	1 105 550	

Egyéb

	Megnevezés	Menny.		Egységdíj		Mennyiségi díj		Megjegyzés
		Menny.	egység	Anyagár	Munkadíj	Anyagár	Munkadíj	
4	HB 3000-CS Mérőszekrény	2	db	58124	30000	116248	60000	Főelosztónál, soroltan szerelten
5	HENSEL Mi 70101	1	db	25984	18000	25984	18000	Falra szerelten
6	HENSEL Mi71222	1	db	73665	33000	73665	33000	Falra szerelten
7	EPH sín	1	klt	8950	12000	8950	12000	HENSEL Mi0101-CS szekrénybe
8	MŰ DN 200 doboz	1	db	2300	2500	2300	2500	Földelés mérési pont doboza
9	Bontási pont 70mm ² vezeték fogadásával	1	db	9742	5400	9742	5400	Földelés mérési pont
10	Plombáltatás	1	klt	1000	50000	1000	50000	Minden mérőre
11	Földelés létesítése	1	klt	28900	46000	28900	46000	
12	Földelési ellenállás mérése	1	db	1000	25000	1000	25000	
13	Mérési jegyzőkönyvek készítése	1	db	1500	40000	1500	40000	
14	Leszámolási dokumentáció készítése	1	db	1500	40000	1500	40000	
15	Hulladék elszállítás	1	db	35000	28000	35000	28000	
16	segédanyagok	1	klt	36000	42000	36 000	42 000	
17	Építészeti helyreállítása	1	db	45000	80000	45000	80000	csak falazás, vakolás
						386 789	481 900	

Egyéb/Gyengeáram

18	közlekedő világítások és kapcsolók/érzékelők vezetékének falba süllyesztése védőcsővezéssel	1	klt	38000	55000	38 000	55 000
19	kaputelefon és tartozékok (nyitó nyomógombok, tápegységek és vezetékezés) falba süllyesztése védőcsővezéssel	1	klt	45000	55000	45 000	55 000
20	Telekom berendezéseinek, vezetékek falba süllyesztése védőcsővezéssel, nagy méretű süllyesztő dobozzal (optikai kábelfogadónál)	1	klt	133500	150000	133 500	150 000
21	használaton kívüli falfűlkékben vezetékek kiváltása	1	klt	48000	60000	48 000	60 000
22	ideiglenes betáplálások/kiváltások fel és leszerelése	1	klt	40000	55000	40 000	55 000
						304 500	375 000

Összesen
Mindösszesen nettó
áfa 27%
Mindösszesen bruttó

Anyagár	Munkadíj
2 452 703	1 891 950
4 344 653	
1 173 056	
5 517 709	